


สรุปประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ บริเวณบ่อขำบักละไม
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครเกาะสมุย
 หน่วยงานประมาณก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 สถานที่ตั้ง ตำบลมะเร็ต อำเภอกะลาสิมย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
 วันที่ประมาณราคา 11 สิงหาคม 2560


ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าเงินก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	269,177.90	1.3074	351,923.19	Factor F - เงินถ่วงหน้ำจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินประกันผลงานหัก 5.0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			351,923.19	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			350,000.00	
	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ สุภาวงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายจรัส ห่วงสา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายสุวิทย์ ศักดิ์ขะวดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายปิยะพงษ์ ว่างสว่าง)

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
 (นายบัญชา หุบขันแก้ว)

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณ และราคากลาง

ปร.4 แผ่นที่ .../2.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบึงน้ำป่าดงไม้

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมะเขือ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน	วัสดุ/แรงงาน	
1	ท่อกรุบ่อด PVC ชั้น 13.50 6" ปลายเรียบ	30.00	ท่อน	1,635.51	49,065.30	-	-	49,065.30	
2	ท่อเจาะร่องกร่อน PVC ชั้น 13.50 6" ปลายเรียบ	4.00	ท่อน	2,150.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
3	ท่อตัดกระดก PVC ชั้น 13.50 6"	1.00	ท่อน	1,636.00	1,636.00	-	-	1,636.00	
4	กรวดกร่อนน้ำ ขนาด 1/4" - 3/8"	1.77	ลบ.ม.	2,000.00	3,540.00	500.00	885.00	4,425.00	
5	โคลนวิทยาศาสตร์	15.00	กระสอบ	850.00	12,750.00	-	-	12,750.00	
6	น้ำมันเชื้อเพลิง (โซล่า)	1,709.00	ลิตร	30.00	51,270.00	-	-	51,270.00	
7	ค่าแรงเจาะบาดาล	120.00	ม.	-	-	600.00	72,000.00	72,000.00	
8	ค่าแรงเผาล้างบ่อบาดาล	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
9	ค่าแรงทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์ดินหน้าบ่อด	1.00	งาน	-	-	12,700.00	12,700.00	12,700.00	
10	ชุดบ่อ คสล. ขนาด 2.00x2.00x0.15	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00	50.00	200.00	1,600.00	
11	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1.000 กรัม	1.00	กระป๋อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
12	ข้อต่อตรง PVC ชั้น 13.5 6" ฟิล์มผ่าชุด	30.00	ตัว	190.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
13	สกรูเกลียวบ่อด 1.5 นิ้ว	1.00	กล่อง	250.00	250.00	-	-	250.00	
14	ดินเหนียวแห้งหรืออิฐรูปขนาดเล็กกว่า 1 ซม.	2.00	ลบ.ม.	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
15	ซีเมนต์สีทองเม็กข้างบ่อด	0.10	ลบ.ม.	1,850.00	185.00	466.00	46.60	231.60	
	รวมยอดยกไป				135,646.30		90,831.60	226,477.90	

[Handwritten signatures and initials]

ปร.4 แผนที่ 2.12.

[illegible]

92,831.60	176,346.30	92,831.60
-----------	------------	-----------