

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบุญรอด - อัยการ หมู่ ๒ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครเกาะสมุย สำนักช่าง ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ตารางเมตร, ซ่อมแซม Box Cul vert ๑ จุด ขนาดท่อเหลี่ยม
จุดที่ ๑ ขนาด ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รายละเอียดอื่นตามแบบที่เทศบาลกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2559 เป็นเงิน ๕๘๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายสุริยา ศีกษะชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๒. นางสาวกาญจนา มีชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓. นายปิยะพงษ์ ว่างสว่าง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบุญรอด-อัยการ
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครเกาะสมุย
 หน่วยงานประมาณการ สำนักการช่าง เทศบาลนครเกาะสมุย
 สถานที่ตั้ง ม.2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 วันที่ประมาณราคา คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	525,324.25	Factor F
2	งานสะพาน ท่อเหลี่ยม	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ตามข้อกำหนดและอื่นๆ)	59,680	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
			- พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	585,004.25	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	585,000.00	
	(ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 (นายสุริยา ศิษะชาติ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
 (นางสาวกาญจนา มีชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายปิยะพงษ์ วังสว่าง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนค.ส.ส.สายบุญรอด-อัยการ
 สถานีก่อสร้าง ม.2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
 สำนักการช่าง เทศบาลนครเกาะสมุย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท/หน่วย)	ราคาทุน (บาท/หน่วย)	F_N	ราคาต่อหน่วย XF_N (บาท/หน่วย)	ราคากลาง (บาท/หน่วย)	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูน ขุดตอ พร้อมปรับพื้นที่	ตร.ม.	115.00	1.73	198.95	1.3642	2.36	271.40	
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	116.00	352.20	40,854.74	1.3642	480.47	55,734.03	(ม. ³ แฉ่น)
3	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.	24.84	377.86	9,386.04	1.3642	515.48	12,804.52	(ม. ³ แฉ่น)
4	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.00	380.91	1,904.55	1.3642	519.64	2,598.20	(ม. ³ แฉ่น)
5	งานทรายบดอัดแน่นรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.75	1,535.19	8,827.34	1.3642	2,094.31	12,042.28	(ม. ³ แฉ่น)
6	งานผิวทางโพรตแลนดรัมมิลล์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	115.00	563.84	64,841.60	1.3642	769.19	88,456.85	
7	งานรอยต่อเฝือกหัดตามทาง	ม.	10.00	156.69	1,566.90	1.3642	213.76	2,137.60	
8	งานรอยต่อตามยาว	ม.	23.00	55.18	1,269.14	1.3642	75.28	1,731.44	
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.Box Culvert) ขนาด 2-1.80x1.80 ม. ยาว 8.00 ม.	แห่ง	1.00	252,954.24	252,954.24	1.3642	345,080.17	345,080.17	
10	งาน เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	10.00	327.50	3,275.00	1.3642	446.78	4,467.76	
TOTAL								525,324.25	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	385,078.50
=	-
=	1.3642
=	-



ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบุญอรอด-ชัยการ

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
1	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (ไป - กลับ) ทางบก+ทางเรือ	1	รวม	-	-	24,000	-	24,000	
	และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
2	ค่าเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัย	1	รวม	-	-	35,680	-	35,680	
	ขณะดำเนินการก่อสร้างตลอดโครงการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ			-	-	-	-	59,680	

สรุป



ราคาน้ำมันในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีวันนี้ (วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568) มีแนวโน้มใกล้เคียงกับราคาระดับมาตรฐานในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีการอัปเดตราคาล่าสุดตามข้อมูลที่ปรากฏ

ราคาน้ำมันโดยประมาณใน อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ราคาต่อไปนี้ เป็นราคาขายปลีกมาตรฐาน (บาท/ลิตร) ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเล็กน้อยตามแต่ละสถานีบริการในพื้นที่สุราษฎร์ธานี เช่น ปตท., บางจาก, PT เป็นต้น:

ประเภทน้ำมัน

ราคาโดยประมาณ (บาท/ลิตร)

เบนซิน 95

~40.14 - 40.64

แก๊สโซฮอล์ 95 (E10)

~31.85

แก๊สโซฮอล์ 91 (E10)


~31.48

แก๊สโซฮอล์ E20

~29.64

ดีเซล B7

~30.94



อุปกรณ์ความปลอดภัยงานทาง

ลำดับ	รายการ	ลักษณะการใช้งาน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	หน่วย	ภาพประกอบ
1	กรวยจราจร 70 ซม.	พลาสติกสะท้อนแสง 2 ชั้น วัสดุ PVC	600.00		70 ซม.	

6 ชุด

29	ป้ายงานก่อสร้าง สก.2	อลูมิเนียม ขนาด 1.2 mm 3M Safety Grade (รับประทุน 1 ตัน)	990.00		45x45 ซม.	
----	----------------------	--	--------	--	-----------	---

2 ชุด

77	ป้ายงานก่อสร้างประเภทขวาง คค.1	อลูมิเนียม ขนาด 1.2 mm 3M Safety Grade (รับประทุน 1 ตัน)	6,750.00		90x150 ซม.	
----	--------------------------------	--	----------	--	------------	---

2 ชุด



23	เสาหลักจราจรล้มลุกได้ 80 มม.	วัสดุ PU สดทนไฟสูง วัสดุเคลือบสะท้อนแสงสีขาว 5 มม.	2,200.00		80 ซม.	
----	------------------------------	--	----------	--	--------	--

4 ชุด

11	บาร์รีโอด 100 เหล็กดำ	แผงกั้นจราจรเบอร์หน้า 1	3,900.00		50x100x80 ซม.	
----	-----------------------	-------------------------	----------	--	---------------	---

2 ชุด

รวม ราคา = **35680** บาท


แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบุญรอด-อัยการ

สถานที่ก่อสร้าง

ม.2 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

30.94

อยู่ในท้องที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

เขตฝนตก

ปกติ

ราคาน้ำมันโซล่า

28.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MLR)

7.00 %

เงินเบิกจ่ายล่วงหน้า

- %

เงินประกันผลงานหัก

- %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะทาง ขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ทางเรือ (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด ตัดเหล็ก (บาท)	รวมราคา (บาท)
1	เหล็กเส้น RB6 (SR.24)	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	80.00	4,100.00	28,206.52
2	เหล็กเส้น RB9 (SR.24)	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	80.00	4,100.00	27,690.36
3	เหล็กเส้น RB12 (SR.24)	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	80.00	3,300.00	27,752.91
4	เหล็กเส้น RB15 (SR.24)	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	80.00	3,300.00	25,711.53
5	เหล็กเส้น RB19 (SR.24)	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	80.00	2,900.00	26,031.38
6	เหล็กเส้น DB12 (SD 40)	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	80.00	3,300.00	25,190.62
7	เหล็กเส้น DB16 (SD 40)	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	80.00	3,300.00	24,949.72
8	เหล็กเส้น DB20 (SD 40)	บ./ตัน	21,067.73	65.00	95.02	284.62	80.00	2,900.00	24,427.37
9	เหล็กเส้น DB25 (SD 40)	บ./ตัน	21,583.05	65.00	95.02	284.62	80.00	2,900.00	24,942.69
10	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.		65.00	0.15	-	-	-	37.73
11	ปูนซีเมนต์ประเภท1	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	50.00	-	3,719.36
12	ปูนซีเมนต์ผสม	บ./ตัน		65.00	95.02	284.62	50.00	-	3,476.37
13	ยาง Asphalt Cement (AC-60/70)	บ./ตัน	28,800.00	700.00	1,001.00	284.62	35.00	-	29,836.00
14	ยาง Cut - Back Asphalt (CR-S 2)	บ./ตัน		700.00	1,001.00	284.62	35.00	-	27,820.62
15	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	800.00	1.00	7.30	283.33	-	-	800.00
16	หินคลุก	บ./ลบ.ม.		48.00	159.58	283.33	-	-	1,027.03
17	หินผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.		48.00	159.58	283.33	-	-	802.91
18	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.		65.00	215.44	283.33	-	-	1,050.18
19	ทรายถม	บ./ลบ.ม.		65.00	215.44	283.33	-	-	1,050.18
20	ดินถม	บ./ลบ.ม.		10.00	34.64	-	-	-	169.64
21	ท่อ Box Precast. dia.1.20 ม.	บ./ท่อน		15.00	96.78	-	-	-	8,096.78
22	ท่อ คสล.ขนาด dia.1.20 ม.	บ./ท่อน		65.00	287.57	425.00	-	-	3,329.39
23	ท่อ คสล.ขนาด dia.1.00 ม.	บ./ท่อน		65.00	230.06	340.00	-	-	2,401.84
24	ท่อ คสล.ขนาด dia.0.80 ม.	บ./ท่อน		65.00	127.81	188.89	-	-	1,419.50
25	ท่อ คสล.ขนาด dia.0.60 ม.	บ./ท่อน		65.00	95.86	141.67	-	-	779.58
26	ท่อ คสล.ขนาด dia.0.40 ม.	บ./ท่อน		65.00	71.89	106.25	-	-	542.63
27	ไม้กระบาก	บ./ลบ.ฟ.		-	-	-	-	-	550.00
28	ตะปุดอกไม้	บ./กก.		-	-	-	-	-	46.73

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบุญรอด-อัยการ

2. งานดิน (EARTHWORK)					
2.1 งานขุดป่าขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING)					
พิจารณาตามสภาพพื้นที่		กลาง			
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร			=	1.73	บาท/ตร.ม.
ค่างานดินทุน			=	1.73	บาท/ตร.ม.
หมายเหตุ					
งานขุดตอขนาดเล็ก		มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น			
งานขุดตอขนาดกลาง		มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย			
งานขุดตอขนาดเล็ก		มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย			

2.3 งานถมดินทาง (EMBANKMENT)

2.3(1) งานดินถมดินทาง (EARTH EMBANKMENT)



ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	169.64	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)				=	21.77	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่ง	0.00	กม.		=	0.00	บาท/ลบ.ม.	
				รวม	=	191.41	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	191.41	x	1.60	=	306.26	บาท/ลบ.ม.	
ค่าตัดแต่งชั้นบ้นไค	8.09			=	0.00	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	45.94	บาท/ลบ.ม.	
ค่างานดินทุน				=	352.20	บาท/ลบ.ม.	
หมายเหตุ							
				แนวเก่า	แนวใหม่		
ส่วนยุบตัวของทรายถมคันทาง				1.40	1.45		
ดิน, ดินปนทราย ถมคันทาง				1.60	1.70		

3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	169.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด - ขน)				=	32.07	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0.00	กม.		=	0.00	บาท/ลบ.ม.
				รวม	=	201.71 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	201.71	x	1.60	=	322.74	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	55.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	377.86	บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทุน				=	377.86	บาท/ลบ.ม.

3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)

3.3(1) งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)

ค่าวัสดุจากแหล่ง						=	169.64	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (ชุด - ชน)						=	21.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0.00	กม.				=	0.00	บาท/ลบ.ม.
						รวม	=	191.41 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	191.41	x	1.75			=	334.97	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเลือกราคา (บดทับ)						=	45.94	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						=	380.91	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน						=	380.91	บาท/ลบ.ม.

4.9 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

ตามแบบมาตรฐานเทศบาล	5.00	x	10.00	ม.		=	15.00	CM. THICK.
ปริมาณงานทั้งโครงการ						=	115.00	ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	150,000	/	28000.00			=	5.36	บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม =	2798.66	+	195.33			=	2,993.99	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	50.00	ตร.ม.						
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	50.00	x	5.36			=	267.86	บาท
ค่าคอนกรีต	7.50	ลบ.ม.	@	2993.99		=	22,454.96	บาท
ค่าขนส่ง	0.0058	กม.	1.00	x	14.63	x	7.50	บาท
ค่าเหล็กเสริม	140.10	กก.	@	28.21		=	3,951.73	บาท
ลวดผูกเหล็ก	3.5025	กก.	@	37.73		=	132.16	บาท
ค่าแบบเหล็ก	20.8	x	10.00			=	208.00	บาท
ค่า PAYER	12.12	x	50.00			=	606.00	บาท
ค่าปั๊ม	9.27	x	50.00			=	463.50	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	28,191.94	บาท
ค่างานต้นทุน	28,191.94	/	50.00			=	563.84	บาท/ตร.ม.

4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	5.00	ม.						
ค่าเหล็ก	18.58	กก.	@	25.19		=	468.13	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดทราย	5.00	ม.	@	23.39		=	116.95	บาท
ทาสี + จาระบี	16.00	ชุด	@	4.00		=	64.00	บาท
JOINT SEALER	1.875	ลิตร	@	45.00		=	84.38	บาท
แผ่นพลาสติก	5.00	ม.	@	10.00		=	50.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	783.45	บาท
ค่างานต้นทุน	783.45	/	5.00			=	156.69	บาท/ม.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)									
คิดจากความยาว	10.00	ม.							
ค่าเหล็ก	5.92	กก.	@	25.19			=	149.13	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00	ม.	@	23.39			=	233.90	บาท
JOINT SEALER	3.75	ลิตร	@	45.00			=	168.75	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	551.78	บาท
ค่างานดินทุน	551.78	/	10.00				=	55.18	บาท/ม.

5.2(1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERT)									
5.2(1.1)	กม.	0+250	ขนาด	2- 1.80x1.80	ม.	ยาว	12.00	ม.	
มุม SKEW	0	องศา	ดินถมหลังท่อสูง	0.40	ม.				
ชุดดิน			178.00	ลบ.ม.	@	21.47		=	3821.86 บาท
คอนกรีตหยาบ			4.68	ลบ.ม.	@	2793.91		=	13075.48 บาท
คอนกรีต ค2. (มทข.)			87.59	ลบ.ม.	@	3142.23		=	212383.61 บาท
เหล็กเสริม								=	0.00 บาท
RB6			0.02	ตัน	@	28206.52		=	564.13 บาท
RB8			0.09	ตัน	@	27690.36		=	2492.13 บาท
DB12			3.22	ตัน	@	25190.62		=	81113.78 บาท
DB16			1.14	ตัน	@	24949.72		=	28442.68 บาท
DB20			0.26	ตัน	@	24427.37		=	6351.12 บาท
DB25			0.00	ตัน	@	24942.69		=	0.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก			118.25	กก.	@	37.73		=	4462.03 บาท
ไม้แบบ (3)			65.00	ตร.ม.	@	405.00		=	26324.74 บาท
น้ำจ้ว				LS.				=	0.00 บาท
ขนส่งเครื่องมือ				LS.				=	0.00 บาท
โรงงาน				LS.				=	0.00 บาท
ทูนคอนกรีตโครงสร้างเดิม			0.00	ลบ.ม.	@	523.34		=	0.00 บาท
สะพานเบี่ยง			0.00	ม.	@	11934.71		=	0.00 บาท
ทางเบี่ยง			0.00	ม.	@	4916.58		=	0.00 บาท
JOINT FILLER			1.00	ม.	@	400.00		=	400.00 บาท
รวม								=	379431.36 บาท
ค่างานดินทุนเฉลี่ย					x 1 /	12.00	ม.	=	31619.28 บาท/ม.
ค่างานดินทุน								=	379431.36 บาท/EACH
						8.00	ม.	=	252954.2401

3.15(2) TERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)									
ค่าสี	4.00	กก./ตร.ม.		@	50.00		=	200.00	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก./ตร.ม.		@	55.00		=	27.50	บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER	1.00	ตร.ม.		@	55.00		=	55.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ)				@	45.00		=	45.00	บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง				@	0.00		=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่างานดินทุน							=	327.50	บาท/ตร.ม.